



ИП Морозов Андрей Николаевич

тел. 8 (927) 745-90-59

www.topas63.ru e-mail: morozov304@yandex.ru

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

2018 г.

### Монтажные работы по установке УОСВ ТОПАС/ТОPAS

Наименование модели	Шеф-монтаж	Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта			Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ
		Песчаный	Суглинок	Глина	
ТОПАС 4 / 4 Пр	7 000	32 000	33 600	35 500	3,2 м <sup>3</sup>
ТОПАС 5 / 5 Пр ТОПАС 6 / 6 Пр	7 300	34 000	35 000	36 500	3,6 м <sup>3</sup>
ТОПАС 5 Long /5 Long Пр ТОПАС 6 Long /6 Long Пр	7 500	36 000	40 000	41 900	4,0 м <sup>3</sup>
ТОПАС 8 / 8 Пр ТОПАС 9 / 9 Пр	9 000	36 600	40 600	42 600	4,4 м <sup>3</sup>
ТОПАС 8 Long /8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр ТОПАС 9 Long /9 Long Ус/ 9 Long Пр /9 Long Ус Пр	9 300	42 100	46 800	49 200	5,0 м <sup>3</sup>
ТОПАС 10 / 10 Пр ТОПАС 12 / 12 Пр	10 800	43 400	48 200	50 700	5,2 м <sup>3</sup>
ТОПАС 10 Long / 10 Long Ус /10 Long Пр /10 Long Ус Пр ТОПАС 12 Long /12 Long Ус/ 12 Long Пр /12 Long Ус Пр	11 000	48 100	53 500	56 500	6,0 м <sup>3</sup>
ТОПАС 15 / 15 Пр	12 500	43 900	48 800	51 000	5,2 м <sup>3</sup>
ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус /15 Long Пр /15 Long Ус Пр	12 700	48 400	53 800	56 800	5,8 м <sup>3</sup>

В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:

1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160;
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4х1,5 или кабеля ВВГ 4х1,5 с гофройД20;
4. Подготовка котлована под УОСВ «ТОПАС», под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32;
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «ТОПАС» при необходимости;
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «ТОПАС»;
7. Для грунтов типа пльвун и скальный применяются коэффициенты +15% и +40%

**ВНИМАНИЕ:** При установке УОСВ «ТОПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.

Цены указаны в рублях РФ